

Rénovation d'un chalet de 3 étages - 109 m² Produit : TileFix®-18 panneau composite et tube SUPERflex™-12

Nous avons reçu un appel d'un client à qui on avait demandé de rénover un chalet à Vallorcine, en Haute-Savoie. Nous avons été plus que ravis de l'aider.

Creuser le sol n'a pas été une option pour ce projet et la hauteur devait être respectée à un minimum car le chalet disposait de 3 étages. Chaque étage variait entre du béton au sous-sol et du bois aux étages supérieurs. Nous avons exactement le produit qu'il fallait.

La Solution

Avec une épaisseur de seulement 18 mm, le panneau composite TileFix®-18 est solide et léger et peut être posé directement sur un plancher déjà existant.

TileFix®-18 est un produit unique qui permet d'installer un sol en carrelage ou en bois directement sur le système de plancher chauffant. Il dispose d'une résistance élevée à la compression et recouvert d'une couche fine de treillis composite en PRV, un réel gain de temps pour une grande qualité industrielle.

Les carreaux ont été installés directement sur les panneaux avec une colle spéciale carrelage, économisant ainsi énormément de temps de séchage, ce qui est normalement nécessaire avec le primaire spécial ou avec un panneau aggloméré pour plus de résistance.



Le tube SUPERflex™-12 se positionne dans les rainures à cet effet. L'installation s'est donc déroulée rapidement.

Créer un profil a été important dans ce projet et nous sommes mis d'accord avec le client d'utiliser le TileFix®-18 partout, ce qui a rendu l'installation simple et facile.

Le système était disponible rapidement. En travaillant sur les plans du projet, nous avons réalisé le devis en une journée, notre client a ensuite validé le tout sous quelques heures et le travail de conception a été produit pendant la nuit. Le système est arrivé au chantier dans les 7 jours, et le plus important, c'est que le tout soit arrivé en une seule fois. Avec le plan de calepinage fourni, l'équipe d'installation savaient exactement ce qu'ils avaient à faire.

Le résultat

Le système a été installé et a été opérationnel sous les 3 jours. Il n'y a pas eu de temps de séchage de chape et très peu de dérangement avec les autres ouvriers travaillant sur le chantier.

Notre client a été ravi :

« Je ne savais pas que l'on pouvait utiliser un système comme celui-ci. Les conseils, l'assistance et le service ont vraiment été irréprochables. »

Pour en savoir plus, contactez l'un de nos conseillers techniques dès aujourd'hui au 02 881 04 14 ou par mail à info@continal.be afin d'obtenir des renseignements.