

## Drie verdiepingen tellende chalet renovatie - 109 m<sup>2</sup>

**Product :** TileFix®-18-composietpaneel

We kregen een telefoontje van een klant die gevraagd was om te renoveren...een chalet in Vallorcine, in de Haute-Savoie-alpine regio van Frankrijk; en we waren meer dan blij om te helpen.

Het opbreken van de vloeren was geen optie op dit project, en de bouwhoogte moest tot een minimum worden beperkt, omdat de woning drie verdiepingen had .

De vloeren varieerden van beton tot hout op de bovenste verdiepingen , we hadden precies het product voor dit project.

### De oplossing

Neem onze nieuwe, superslanke TileFix®-18. Op slechts 18mm dun, deze sterk, lichtgewicht composietpaneel kan direct worden gelegd op de bestaande vloeren. TileFix®-18 is een uniek product waarmee tegels en houten vloeren rechtstreeks op het vloerverwarming systeem wordt gelijmd. De hoge druksterkte van industriële kwaliteit van de basisplaat en het samengestelde GFK-gaas laag geven een eenvoudig te installeren oplossing die tijd bespaart op locatie.

De tegels werden direct op de panelen gelegd met normale flexibele tegelijm, waardoor de dagen van droging / uithardingstijd worden bespaard, die je wel hebt bij systemen die speciale primers nodig hebben...of extra topplanken voor de stevigheid.



Dankzij dit, en onze SUPERflex™-12-leiding in de, geprepareerde groeven. De installatie had niet sneller kunnen gaan.

Build-profiel was de sleutel tot dit project, en we waren het eens met de klant om TileFix®-18 te gebruiken, waardoor de installatie eenvoudig bleef.

Het systeem was snel nodig. Werken met de project tekeningen, hadden we onze offerte binnen een dag ingediend, onze klant bevestigde binnen enkele uren, en het designwerk werd uitgevoerd... in één nacht. Het systeem arriveerde op de site binnen zeven werkdagen; en het allerbelangrijkste, alles kwam met dezelfde levering.

De bijgevoegde plattegronden toonden het installatie team precies wat ze moesten doen.

### Het resultaat

Het systeem is binnen drie dagen geïnstalleerd en operationeel. Er was geen droogtijd voor de dekvloer, en er was zeer weinig verstoring van de andere ambachten die aan het chalet werkten.

Onze klant was verheugd :

"Ik had geen idee dat we zo'n systeem konden gebruiken. Het advies, ondersteuning en service waren ongeëvenaard."

Of u nu een specifiek project in gedachten heeft of alleen maar wat advies wilt, praat met een van onze ervaren Technische Verkopers Adviseurs op 030 8903441 of e-mail [info@continal.nl](mailto:info@continal.nl).